

ร่างขอบเขตงาน (Term e of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจ้

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจ้ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจ้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

2. วัตถุประสงค์

จ้างเหมางาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจ้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้รับเอกลิขสิทธิ์หรือคุ้มครองซึ่งปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 40% เป็นจำนวนเงิน 3,897,284.41-บาท และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์ เชื่อถือได้

11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาดังนี้

12.1 เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสารผสมเพิ่มที่ได้มาตรฐานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ผ่านการตรวจรับมาตรฐานวัสดุและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีแต่งตั้งตัวแทน)

12.2 เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสารผสมเพิ่มว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือควบคุมคุณภาพยาฆ่าเชื้อสารผสมเพิ่มจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ กระดาษ เกษตรและสหกรณ์

12.3 เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสารผสมเพิ่มผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9002:2015 มีขบวนการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำยา

12.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารของวิศวกร โครงการและช่างผู้ควบคุมงานในวันที่เสนอราคาดังนี้

- วิศวกร โครงการ สาขาวิศวกรรมโยธา

- ช่างผู้ควบคุมงาน ปวส. ก่อสร้าง

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

แบบรูปรายการใช้ตามแบบแนะนำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แบบเลขที่ ทถ 2-311/61 จากสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างตามข้อแนะนำและคู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดส่วนผสมใช้วิธีการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ที่ได้จากห้องทดลองโดยดำเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น และเลือกใช้น้ำยางพาราที่เป็นน้ำยางสด (Field Latex) หรือน้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสมเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต (เพื่อการปรับปรุงคุณภาพช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วถึง ซึ่งผสมสารผสมเพิ่มจากโรงงานผสม (NR-Preblend) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำยางพารา ผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) จากโรงงานผู้ผลิตต้องมีรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

4.1. คุณสมบัติเฉพาะของน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)

สำหรับงานเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) หมายถึงการนำน้ำยางสด (Field Latex) หรือน้ำยางข้น (Concentrated Latex) กับสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของยางพาราโดยหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมทั่วถึงสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของส่วนผสมเดินซีเมนต์ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยก่อนนำมาใช้งาน จะต้องแสดงเอกสารว่าใช้น้ำยางพาราผสมเพิ่มจากบริษัทที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ ตามคู่มือควบคุมคุณภาพน้ำยางพาราผสมเพิ่มจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพและข้อกำหนดของน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)

น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สำหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้

4.2.1) สามารถกระจายตัวในน้ำได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข็งเป็นก้อน

4.2.2) กระบวนการผสมและนำไปใช้งานยุ่งยากสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความพิเศษเฉพาะ

4.2.3) สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิปกติได้โดยไม่ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่เวลาส่งมอบงาน

4.2.4) ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องมีความแข็งแรงและทนทาน มีฝาปิดสนิทแน่นไม่เกิดการรั่วไหลหกง่ายเพื่อป้องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ้วหรือยกได้เพื่อความสะดวกในการขนส่งเก็บรักษา และนำออกไปใช้งาน ได้ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยาพาราผสมผสมเพิ่ม ดังนี้

- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ำยาพาราผสมผสมเพิ่ม
- หมายเลขซีลถังบรรจุน้ำยาพาราผสมผสมเพิ่ม
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาพาราผสมผสมเพิ่มออกจากโรงงาน
- ตราประทับรับรองของบริษัทผู้ผลิตและรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม
- ชื่อ โรงงานผลิต ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- น้ำหนักสุทธิบรรจุ
- วัน เดือน ปีที่ผลิต

4.2.5) ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ไม้ ไม่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนหรือทำลาย ไม่เป็นสารก่อสนิม ไม่เป็นสารติดไฟ ไม่มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงตลอดทั้งสิ่งแวดล้อม

4.2.6) มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างคงที่สม่ำเสมอ ทุกภาชนะที่ใช้บรรจุสามารถตรวจสอบย้อนหลังในกรณีสงสัย

4.2.7) ก่อสร้างตามแบบแนะนำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แบบเลขที่ ทด 2-311/61 มาตรฐานวิศวกรรมแบบ AC ASPHALT CONCRETE

4.2.8 สารเคมีที่ใช้ผสมน้ำยาพาราผู้รับจ้างจะต้องแสดงสูตรสารผสมเพิ่มตามหลักวิชาการอย่างน้อยมีส่วนประกอบดังนี้

- Acrylic copolymer
- Anti UV
- Anti ozone
- Emulsifier
- Sulfur
- ZnO
- Ammonia

4.3 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุความแน่นของชั้นดิน ยางพารา ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ และออกค่าใช้จ่าย

4.4 คำเนิการก่อสร้างตามข้อกำหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ 1/2560 สำหรับดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ กรมทางหลวง

4.5 คำเนิการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโดยให้มีแผ่นป้าย 2 ประเภท คือ

1) แผ่นป้ายในระหว่างคำเนิการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ โดยต้องติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

2) แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกัน

5. เครื่องจักรและเครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างพร้อมทั้งเครื่องมือทดลองคุณภาพวัสดุให้ไว้ที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม สภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเครื่องจักรหรือเครื่องมือใดทำงานไม่เต็มที่ หรือทำงานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ จะต้องทำการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากนายช่างผู้ควบคุมงาน เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นมาทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบ จากนายช่างผู้ควบคุมงาน เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี้

5.1 รถเก็ลี่ย (motor grader) และหรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling สำหรับผสมวัสดุสามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเก็ลี่ย (motor grader) ในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling สามารถกระทำได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

5.2 เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย

5.2.1 รถบดล้อยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน จำนวน 1 คัน

5.2.2 รถบดอัดชนิดแบบสันสะเทือน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 คัน

5.2.3 รถบรรทุกน้ำขนาดถังบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา/กำหนดขึ้นราคา 120 วัน

7. การแบ่งงวดงาน

กำหนดการส่งมอบ งานงวด และระยะเวลางาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจั่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 อัตราร้อยละ 100 ของวงเงินทำสัญญา ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) สายทาง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจั่ง ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ (ระยะเวลา 180 วัน)

- งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานถางป่าและขุดคอขนาดเบา
- งานผิวทาง งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถนน ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกี่ย (motor grader)
- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)
- งาน Cape Seal เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ดำเนินการตรวจการจ้างเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

8. ค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างให้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้บนใบสั่งจ้างผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาตามสัญญาจ้างจ้างในครั้งนั้น

9. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

10. วงเงินในการจ้าง

ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 9,680,000.00 บาท
- ราคากลาง จำนวน 9,743,211.03 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ วงศ์ชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเกษรา สารรัตน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมบัติ ดีกล้า)

นายช่างโยธา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์

(ลงชื่อ).....

(นายสำรวย ผัดผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล